

УТВЕРЖДАЮ

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт помещений в КГАУ "Центр социальной адаптации" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. 1 этаж</b>				
1	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2	
2	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50	м3	5,15	
3	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,1	
4	Разборка кирпичных стен	1 м3	0,61	
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	2,06	
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	2	
7	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	2	
8	Разборка покрытий полов: из линолеума и репина	100 м2 покрытия	5,1	
9	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2 основания	0,69	
10	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,69	
11	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,69	
12	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона на в. деле	0,1035	
13	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2	
14	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2	
15	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	2,4	
16	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	5,1	
17	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	5,1	
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	4,6	

1	2	3	4	5
19	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,57	
20	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	1,026	
21	Снятие наличников	100 м наличников	3,65	
22	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	3,65	
23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	1,38	
24	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	73	
25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,38	
26	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,92	
27	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	1 м2	33,1	
28	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,331	
29	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	0,042	
30	Двери стальные утепленные двупольные: 2ДСУ 2.02.1	шт.	2	
31	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	2	
32	Очистка стен от масляных составов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	12,78	
33	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	3,63	
34	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	12,1	
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	12,1	
36	Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ	кг	242	
37	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	12,1	

1	2	3	4	5
38	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	4,8	
39	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,8	
40	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,8	
41	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,81	
42	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,36	
43	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,36	
44	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
45	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: подоконных досок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	
46	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65	
47	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	2,7	
48	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,1	
<b>Раздел 2. 2 этаж</b>				
49	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,55	
50	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,5	

1	2	3	4	5
51	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,95	
52	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,942	
53	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,942	
54	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	6,055	
55	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,31	
56	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,31	
57	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2 основания	0,31	
58	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0465	
59	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,942	
60	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,942	
61	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	1,252	
62	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	6,365	
63	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	6,055	
64	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	5,06	
65	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,45	
66	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,828	
67	Снятие наличников	100 м наличников	3	
68	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	3	
69	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	1,13	
70	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	60	
71	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,13	

1	2	3	4	5
72	Очистка стен от масляных составов	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,24	
73	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	3,672	
74	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	12,24	
75	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	12,24	
76	Грунтовка: "Бетоконтакт", КНАУФ	кг	244	
77	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,57	
78	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	4,32	
79	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,32	
80	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	
81	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,853	
82	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,3	
83	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: откосов	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3	
84	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	
85	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: подоконных досок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	

1	2	3	4	5
86	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,63	
87	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,5	
88	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,3	
<b>Раздел 3. Лестничные марши</b>				
89	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,04	
90	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,48	
91	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,48	
92	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08	
93	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192	
94	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,112	
95	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен (под перилами)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
96	Очистка откосов от масляных составов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,223	
97	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,223	

1	2	3	4	5
98	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: подоконных досок	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
<b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>				
99	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	95	
100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1	1 тонна	95	